



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA

CARTA-PROPOSTA

Ao Município de Campo do Brito/SE

At. Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos as obras e os serviços objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024, EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO/SE**, pelo preço de **R\$ 1.076.802,55 (Um milhão, setenta e seis mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, no prazo máximo de 10 (Dez) meses vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos. Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da Prefeitura Municipal de Campo do Brito - SE. Declaramos que nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, para perfeita execução dos serviços, tais como despesas com mão de obra, materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, ART, todo o controle tecnológico dos materiais e serviços exigidos pelas normas da ABNT, emissão de laudos, certificação, comissionamento,

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SANTIAGO TEIXEIRA Nº 95, Sala 01, BAIRRO CENTRO
CAMPO DO BRITO -SE
CNPJ:34.920.476/0001-62

adrianosconstrucoesltda@gmail.com



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA

plotagens e impressões, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

Campo do Brito, 30 de abril de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
Data: 30/04/2024 06:17:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio Administrador

Dados do representante legal:

Nome: Adriano Barbosa de Almeida

Endereço: Rua Santiago Teixeira, 95- Campo do Brito/SE

RG/CPF: 1268870/929.663.065-72

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140
Desc Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE
Prof. Resp.: -
Operador Resp: orse
Referência: Fevereiro/2023-1

Prazo de Execução: 10 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,9300%
B.D.I.: CALCULADO 24,2300%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ., CAMPO DO BRITO-SE	1	39.655,33	39.655,33	39.655,33	3,68
02	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO ., CAMPO DO BRITO-SE	1	1.037.147,22	1.037.147,22	1.037.147,22	96,32

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(um milhão, setenta e seis mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 1.076.802,55

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO



Documento assinado digitalmente
ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
Data: 29/04/2024 22:34:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do
Brito-SE CNPJ : 34.920.476/0001-62

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00140

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

Ref : Fevereiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,18
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,93%

Documento assinado digitalmente



ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
Data: 29/04/2024 22:31:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE CNPJ : 34.920.476/0001-62

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

Ref : Fevereiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,07%



Documento assinado digitalmente
ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
 Data: 29/04/2024 22:32:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo
do Brito-SE CNPJ : 34.920.476/0001-62

Cod. Empreendimento: 00140

Ref : Fevereiro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11394/ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	462,46998	854,00	394.949,36	45,53	45,53
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1.431,4547	80,00	114.516,38	13,21	58,74
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	126.016,943528	0,70	88.211,86	10,18	68,92
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	3.249,6200	20,00	64.992,40	7,50	76,42
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4.116,95159126	13,61	56.014,86	6,46	82,88
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	2.202,2380	18,16	39.997,93	4,61	87,49
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	300,9692592	90,00	27.087,23	3,13	90,62
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	689,7541775	14,00	9.656,56	1,11	91,73
10490/ORSE	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado	mês	10,0000	950,00	9.500,00	1,10	92,83
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	476,8034	18,16	8.659,89	1,00	93,83
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h	80,1600	95,37	7.644,74	0,88	94,71
04284/ORSE	Placa octogonal padrão dnit, diam= 0,75m	un	19,0000	400,00	7.600,00	0,88	95,59
04069/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	163,9072	42,39	6.947,37	0,80	96,39
10492/ORSE	Cesta Básica	un	30,49008108	175,00	5.335,76	0,62	97,01
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	10,0000	400,00	4.000,00	0,46	97,47
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	689,7541775	5,00	3.448,77	0,40	97,87
01610/ORSE	Meio fio granítico	m	105,8700	30,00	3.176,10	0,37	98,24
02378/ORSE	Vale transporte	un	623,86928383	4,50	2.807,41	0,32	98,56
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	10,16328693	190,35	1.934,58	0,22	98,78
01770/ORSE	Placa 20x45cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	22,0000	70,00	1.540,00	0,18	98,96
02614/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un	1,0000	1.369,69	1.369,69	0,16	99,12
13956/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km	130,4000	10,00	1.304,00	0,15	99,27
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	2,7102319	300,00	813,07	0,09	99,36
04090/SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m	un	0,00065532	110.000,00	727,41	0,08	99,44
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	35,62753947	18,16	647,08	0,07	99,51
04239/SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h	12,12893285	35,73	433,38	0,05	99,56
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	30,49008108	12,54	382,35	0,04	99,60
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	5,42036375	64,80	351,24	0,04	99,64
07592/SINAPI	Topografo (horista)	h	18,63777275	18,16	338,51	0,04	99,68
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000	312,00	312,00	0,04	99,72
04813/SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaçao)	m2	1,0000	285,00	285,00	0,03	99,75
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	1,25950024	189,50	238,68	0,03	99,78
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	12,19598839	18,00	219,53	0,03	99,81
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	100,36292	1,92	192,70	0,02	99,83
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	15,5837507	12,15	189,34	0,02	99,85
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	336,97933	0,50	168,49	0,02	99,87
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	69,28768	2,39	165,60	0,02	99,89

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo
do Brito-SE CNPJ : 34.920.476/0001-62

Cod. Empreendimento: 00140

Ref : Fevereiro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	160,0000	1,00	160,00	0,02	99,93
10596/ORSE	Protetor auricular	un	30,49008108	4,90	149,40	0,02	99,95
00244/SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	9,31888636	13,61	126,79	0,01	99,96
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	15,27966815	5,54	84,65	0,01	99,97
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	6,78445425	9,18	62,28	0,01	99,98
12895/SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno , sem jugular (classe b)	un	4,06529274	13,50	54,88	0,01	99,99
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	35,03234	1,50	52,55	0,01	100,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	69,28768	0,74	51,27	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	1,25950024	36,90	46,48	0,01	100,00
07247/SINAPI	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	16,23653745	2,34	37,99	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	1,88925029	18,58	35,10	0,00	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	35,03234	1,00	35,03	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	5,42036375	6,35	34,42	0,00	100,00
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro)	m	4,0000	7,19	28,76	0,00	100,00
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	80,0000	0,30	24,00	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	1,35506092	17,55	23,78	0,00	100,00
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	22,241305	1,00	22,24	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,62975009	31,50	19,84	0,00	100,00
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000	18,16	18,16	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,04768034	327,80	15,63	0,00	100,00
43493/SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	27,69165	0,50	13,85	0,00	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	336,97933	0,04	13,48	0,00	100,00
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	160,0000	0,08	12,80	0,00	100,00
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	22,241305	0,50	11,12	0,00	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,014035	0,60	7,21	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,09536068	40,80	3,89	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,33376238	11,60	3,87	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,19072136	18,80	3,59	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,19072136	18,75	3,58	0,00	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,53	3,53	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,33376238	10,22	3,41	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,2384017	10,80	2,57	0,00	100,00
	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500	17,04	2,56	0,00	100,00

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo
do Brito-SE CNPJ : 34.920.476/0001-62


Cod. Empreendimento: 00140

Ref : Fevereiro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC		
05075/SINAPI									
43469/SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	27,69165	0,07	1,94	0,00	100,00		
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,09536068	15,40	1,47	0,00	100,00		
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,04768034	28,00	1,34	0,00	100,00		
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,09536068	13,52	1,29	0,00	100,00		
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,04768034	25,95	1,24	0,00	100,00		
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	80,0000	0,01	0,80	0,00	100,00		
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,014035	0,01	0,12	0,00	100,00		
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	0,00	100,00		
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02	0,00	100,00		
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01	0,00	100,00		
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01	0,00	100,00		
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00	0,00	100,00		
10578/ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00	0,00	100,00		
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	0,00	0,00	100,00		
EQUIPAMENTO: 765,47 (0,09%)		MATERIAL: 726.293,90 (83,79%)		PESSOAL: 120.828,71 (13,94%)		TERCEIRO: 19.448,19 (2,24%)		OUTROS: -553,44 -(0,06%)	
(oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos)				CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>		866.782,83			

Documento assinado digitalmente

 **ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA**
Data: 29/04/2024 22:30:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÓDIGO	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais						UNID
00250 / ORSEE							mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10389 / ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	1,0000	400,00	400,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	400,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	400,00	BDI (24,2300 %)	96,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
S 10389 / ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	1,0000				

CÓDIGO	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado						UNID
00249 / ORSEE							mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10490 / ORSE	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado	mês	1,0000	950,00	950,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	950,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	950,00	BDI (24,2300 %)	230,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
S 10490 / ORSE	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado	mês	1,0000				

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares						UNID
90777 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,50	0,50		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,04	0,04		
43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01		
43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,30	0,30		
MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h	1,0020	45,00	95,56		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	45,09	MATERIAL	0,85	CUSTO TOTAL	96,41	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	50,47	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	23,36	119,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95402 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares							UNID		
90780 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43487 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,00	1,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,50	0,50
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,04	0,04
43463 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,08	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)									
04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)						h	1,02442	20,00	43,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,49	MATERIAL	1,62	CUSTO TOTAL	45,04	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	22,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	10,91	55,95		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M 43463 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000	
M 43487 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000	
O 95405 / SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista							h	1,0000	
P 04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)							h	1,0000	

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m					UNID
03167 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001088	64,80	0,07	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000272	17,55	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000816	13,50	0,01	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003128	12,15	0,04	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00612	175,00	1,07	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00612	4,90	0,03	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002448	18,00	0,04	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000152	36,90	0,01	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000228	18,58	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00	
02614 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un	1,0000	1.369,69	1.369,69	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,110756	4,50	0,50	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001088	6,35	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00204	190,35	0,39	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,138448	14,00	1,94	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000152	189,50	0,03	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000076	31,50	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00	
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0432	90,00	3,89	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	18,0880	0,70	12,66	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	8,57	10,90	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7600	6,42	10,34	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m						UNID	
03167 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00612	12,54	0,08			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,138448	5,00	0,69			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000544	300,00	0,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,02	MATERIAL	1.390,40	CUSTO TOTAL	1.412,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	11,22	SERV. TERCEIRO	0,93	BDI (24,2300 %)	342,27	1.754,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02614 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un	1,0000					
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0400					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000					

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022						UNID
00051 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02		
MATERIAL							
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01		
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	64,80	0,10		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	12,15	0,06		
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500	17,04	2,56		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022						UNID	
00051 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p	m2	1,0000	285,00	285,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	189,50	0,04			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	190,35	0,57			
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000	7,19	28,76			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0015	6,35	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	17,55	0,01			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,53	3,53			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	175,00	1,58			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,42	13,61			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000	8,57	18,16			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,99	MATERIAL	325,95	CUSTO TOTAL	359,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(111,9300%)	16,78	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI(24,2300 %)	87,02	446,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000					
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000					
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca	m2	1,0000					
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UNID
00051 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	UNID						
11398 / ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12326 / ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive es coramento	un	1,0000	312,00	312,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	312,00	CUSTO TOTAL	312,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	75,60	387,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 12326 / ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000					

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID						
88316 / SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,04	0,04			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,50	0,50			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,74	0,74			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,39	2,39			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,00	1,00			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,02442	6,42	13,94			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,58	MATERIAL	5,17	CUSTO TOTAL	19,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	7,36	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	4,63	23,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Servente com encargos complementares			UNID
88316 / SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	1,0000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)		h	1,0000
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista		h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck			UNID				
13168 / ORSE				km				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
13956 / ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada		Km	1,0000	10,00	10,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	10,00	BDI (24,2300 %)	2,42	12,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD				
S 13956 / ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada		Km	1,0000				

CÓDIGO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)			UNID		
06191 / ORSE				m²		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)		h	0,0000	66,39	0,00
MATERIAL						
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	,00000542	17,55	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	UNID
06191 / ORSE		m²

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000217	64,80	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00001627	13,50	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,00276134	14,00	0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00000542	189,50	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00006238	12,15	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00000542	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00004882	18,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00012206	4,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00012206	175,00	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000271	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00000813	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,00255248	4,50	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000217	6,35	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	,00004068	190,35	0,01
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	,02700048	6,42	0,37
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,00276134	5,00	0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00001085	300,00	0,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00012206	12,54	0,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	0,08	CUSTO TOTAL	0,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,20	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI (24,2300 %)	0,11
							0,57

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 05073 / ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	0,0626
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0270
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0270

CÓDIGO	Locação de pavimentação. af_10/2018	UNID
99064 / SINAPI		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Locação de pavimentação. af_10/2018						UNID	
99064 / SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
07247 / SINAPI	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	0,008795		2,34		0,02	
	MATERIAL							
43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0150		0,50		0,01	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0150		0,04		0,00	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0150		0,50		0,01	
43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0150		0,07		0,00	
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	0,003675		9,18		0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	,00504785		6,42		0,07	
07592 / SINAPI	Topografo (horista)	h	0,0100957		8,57		0,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,12	MATERIAL	0,05	CUSTO TOTAL	0,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,02	ENC. (111,9300%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	0,08	0,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 99058 / SINAPI	Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018						un	0,0500

CÓDIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3						UNID
04960 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000204		31,50		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001728		4,90		0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000036		40,80		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001728		175,00		0,30
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006912		18,00		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000408		36,90		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000072		18,80		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00009		10,80		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0309684		4,50		0,14
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003072		6,35		0,00
01610 / ORSE	Meio fio granitico	m	1,0000		30,00		30,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3						UNID	
04960 /ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000576	190,35	0,11			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0390912	14,00	0,55			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000018	327,80	0,01			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	90,00	0,10			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002304	13,50	0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000768	17,55	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003072	64,80	0,02			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008832	12,15	0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000408	189,50	0,01			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4522	0,70	0,32			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000036	15,40	0,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000072	18,75	0,00			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000036	13,52	0,00			
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000126	10,22	0,00			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000126	11,60	0,00			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000018	28,00	0,00			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000018	25,95	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000612	18,58	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2040	6,42	2,78			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800	8,57	3,27			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001536	300,00	0,05			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0390912	5,00	0,20			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001728	12,54	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,85	MATERIAL	31,59	CUSTO TOTAL	37,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	3,20	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI(24,2300 %)	9,19	47,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01610 /ORSE	Meio fio granítico						m	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã						m3	0,0010
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID
04960 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	UNID			
04555 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000028	40,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00007	10,80	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001278	4,90	0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	90,00	0,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001278	175,00	0,22
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0289112	14,00	0,40
01611 / ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000	20,00	20,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000144	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000432	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000056	18,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000426	190,35	0,08
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0227064	4,50	0,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002272	6,35	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005112	18,00	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000098	10,22	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002272	64,80	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000568	17,55	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001704	13,50	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000056	18,75	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000028	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000014	327,80	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006532	12,15	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000288	189,50	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000098	11,60	0,00
	Martelo sem unha	un	0,000014	28,00	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado						UNID	
04555 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11243 / ORSE								
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4522	0,70	0,32			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000014	25,95	0,00			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000028	15,40	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000288	36,90	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1440	6,42	1,96			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1400	8,57	2,54			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0289112	5,00	0,14			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001278	12,54	0,02			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001136	300,00	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,12	MATERIAL	21,27	CUSTO TOTAL	25,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	2,38	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI(24,2300 %)	6,29	32,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01611 / ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)					m	1,0000	
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã					m3	0,0010	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1400	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,1400	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,1400	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1400	

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado						UNID
09104 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00		
11394 / ORSE	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil	0,0420	854,00	35,87		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	18,00	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado							UNID
09104 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,90	0,01			
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300	80,00	10,40			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	90,00	2,43			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,3050	0,70	7,91			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	189,50	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	175,00	0,39			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04705	4,50	0,21			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,35	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	190,35	0,14			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00	0,71			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	12,15	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	64,80	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	17,55	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,42	4,08			
04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	0,2000	8,57	3,63			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54	0,03			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00	0,25			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,64	MATERIAL	58,15	CUSTO TOTAL	66,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	4,07	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI(24,2300 %)	16,04	82,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 11394 / ORSE	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil	0,0420					
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300					
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0250					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000					
O 10579 / ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	0,2000					
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	UNID
09104 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h 0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)	UNID						
102498 / SINAPI		m						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11161 / SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	0,1060		1,92		0,20	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0530		2,39		0,13	
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0370		1,00		0,04	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0160		0,50		0,01	
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0370		1,50		0,06	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0530		0,74		0,04	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0530		0,50		0,03	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0530		0,04		0,00	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0160		1,00		0,02	
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	,03762863		8,57		0,68	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,01639072		6,42		0,22	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,43	MATERIAL	0,53	CUSTO TOTAL	1,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,47	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	0,35	1,78

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 11161 / SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	0,1060
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,0370
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0160

CÓDIGO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UNID
02556 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES			UNID	
02556 / ORSE				un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01770 / ORSE	Placa 20x45cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,0000	70,00	70,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,35	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	190,35	0,06
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00001	327,80	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00016	64,80	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	12,15	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00002	189,50	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	18,75	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	17,55	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007	10,22	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,60	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	10,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	175,00	0,16
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	40,80	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	8,57	1,82
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,42	1,36
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES						UNID	
02556 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,50	MATERIAL	70,61	CUSTO TOTAL	73,92	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	1,68	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI (24,2300 %)	17,91	91,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01770 / ORSE	Placa 20x45cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1000					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000					

CÓDIGO	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019						UNID
100575 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	,00000006	1.110.000,00	0,07		
	MATERIAL						
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,001399	5,54	0,01		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0012	2,39	0,00		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0012	0,50	0,00		
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0011	0,60	0,00		
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0001	1,00	0,00		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0012	0,74	0,00		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0012	0,04	0,00		
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0011	0,01	0,00		
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0001	0,50	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00010244	6,42	0,00		
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h	,00111052	16,86	0,04		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019						UNID	
100575/SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,02	MATERIAL	0,01	CUSTO TOTAL	0,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (111,9300%)	0,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	0,03	0,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 05932 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp					chp	0,0001	
O 05934 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi					chi	0,0010	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,0001	

CÓDIGO	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,						UNID		
04650/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04284 / ORSE	Placa octogonal padrão dnit, diam= 0,75m					un	1,0000	400,00	400,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	400,00	CUSTO TOTAL	400,00		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	96,92	496,92	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
M 04284 / ORSE	Placa octogonal padrão dnit, diam= 0,75m					un	1,0000		

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte						UNID		
01903/ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0008	36,90	0,03
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,0800	90,00	97,20
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	452,2000	0,70	316,54
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0008	189,50	0,15
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0072	18,00	0,13
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0092	12,15	0,11
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado					par	0,0032	64,80	0,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01903/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	175,00	3,15
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	190,35	1,14
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	17,55	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,42	54,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	25,68	MATERIAL	426,23	CUSTO TOTAL	483,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	28,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (24,2300 %)	117,13	600,53

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000

CÓDIGO	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	UNID
88253/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,04	0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares							UNID	
88253/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07				
43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,50	0,50				
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	1,00957	6,42	13,74				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,48	MATERIAL	1,11	CUSTO TOTAL	14,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	7,26	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	3,60		18,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000						
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000						
M 43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000						
M 43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000						
O 95322 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista	h	1,0000						
P 00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	1,0000						

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista							UNID	
95322/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	0,00957	6,42	0,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,06	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	0,03		0,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
P 00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	0,00957						

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista						UNID			
95402 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)					h	0,0020	45,00	0,19	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)		0,05	0,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)						h	0,0020		

CÓDIGO	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista						UNID			
95405 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)					h	0,02442	20,00	1,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,49	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		1,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,55	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)		0,25	1,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)						h	0,02442		

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista						UNID			
95363 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)					h	0,00957	16,86	0,34	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,16	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,18	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)		0,08	0,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)						h	0,00957		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista	UNID
95363 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	UNID
95372 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	0,01699	8,57	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,2300 %)		0,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h	0,01699

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	UNID
95378 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,02442	6,42	0,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,16	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,2300 %)		0,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,02442

CÓDIGO	Curso de capacitação para topógrafo (encargos complementares) - horista	UNID
95406 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07592 / SINAPI	Topografo (horista)					h	0,00957	8,57	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Curso de capacitação para topógrafo (encargos complementares) - horista							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,2300 %)	0,04	0,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 07592 / SINAPI	Topografo (horista)							h	0,00957

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro							UNID		
10579 / ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0003	18,58	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0045	175,00	0,79
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001	31,50	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0045	4,90	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0941	4,50	0,42
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008	6,35	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015	190,35	0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018	14,00	1,43
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018	18,00	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,0002	36,90	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0002	189,50	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023	12,15	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0008	64,80	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002	17,55	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006	13,50	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,14	CUSTO TOTAL	3,83	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(24,2300 %)	0,93	4,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID
10579 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID			
10551 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
MATERIAL					
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro						UNID	
10551 / ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	64,80	0,05			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,96	CUSTO TOTAL	3,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (24,2300 %)	0,90	4,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional						un	0,0001
E 11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil						un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha						un	0,0002
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0654

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001
M 10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID			
10550 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro							UNID
10550 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,04	CUSTO TOTAL	3,73	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(24,2300 %)	0,90	4,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005					
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004					
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002					
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002					
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001					
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001					
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007					
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007					
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001					
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002					
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008					
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID						
10549 / ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	189,50	0,04			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA			0,00	MATERIAL	3,14	CUSTO TOTAL	3,83	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (24,2300 %)	0,93	4,76

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018	UNID
99058 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07247 / SINAPI	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	0,1759	2,34	0,41
	MATERIAL				
43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000	0,50	0,15
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3000	0,50	0,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018						UNID	
99058 / SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	0,0735	9,18	0,67			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3000	0,04	0,01			
43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3000	0,07	0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
07592 / SINAPI	Topografo (horista)	h	0,201914	8,57	3,67			
00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	0,100957	6,42	1,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,38	MATERIAL	1,00	CUSTO TOTAL	6,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,41	ENC.(111,9300%)	2,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,2300 %)	1,56	8,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 07247 / SINAPI	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe						h	0,1759
M 00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao						kg	0,0735
O 88253 / SINAPI	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares						h	0,1000
O 90781 / SINAPI	Topografo com encargos complementares						h	0,2000

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014						UNID
05934 / SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0000541	1.110.000,00	60,05		
	MATERIAL						
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,60	0,60		
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,50	0,50		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,74	0,74		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,39	2,39		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,04	0,04		
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)						
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h	1,00957	16,86	36,07		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_						UNID	
05934 / SINAPI	06/2014						chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	17,02	MATERIAL	4,28	CUSTO TOTAL	100,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	60,05	ENC. (111,9300%)	19,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	24,33	124,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 88300 / SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares	h	1,0000					
O 89228 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depr	h	1,0000					
O 89229 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - jurc	h	1,0000					

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_						UNID	
05932 / SINAPI	06/2014						chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0001184	1.110.000,00	131,42			
	MATERIAL							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,39	2,39			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,74	0,74			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,50	0,50			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,04	0,04			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,60	0,60			
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	13,9900	5,54	77,50			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h	1,00957	16,86	36,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	17,02	MATERIAL	81,78	CUSTO TOTAL	249,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	131,42	ENC. (111,9300%)	19,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	60,40	309,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 05779 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manu	h	1,0000					
O 53849 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - mate	h	1,0000					
O 88300 / SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares	h	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	UNID
05932 / SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 89228 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depr	h 1,0000
O 89229 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - jurc	h 1,0000

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af_06/2014	UNID						
89228 / SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,00004	1.110.000,00	44,40			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	44,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	44,40	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,2300 %)	10,76	55,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
E 04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m					un	0,00004	

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/2014	UNID						
89229 / SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0000141	1.110.000,00	15,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	15,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	15,65	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,2300 %)	3,79	19,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
E 04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m					un	0,0000141	

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manutenção. af_06/2014							UNID
05779 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0000643	1.110.000,00	71,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	71,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	71,37	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,2300 %)	17,29	88,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m	un	0,0000643					

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - materiais na obra. af_06/2014							UNID
53849 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	13,9900	5,54	77,50			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	77,50	CUSTO TOTAL	77,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,2300 %)	18,78	96,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	13,9900					

CÓDIGO	Operador de motoniveladora com encargos complementares							UNID
88300 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,04	0,04			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,50	0,50			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,74	0,74			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,39	2,39			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,60	0,60			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Operador de motoniveladora com encargos complementares						UNID	
88300 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)			h	1,00957	16,86	36,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,02	MATERIAL	4,28	CUSTO TOTAL	40,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	19,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	9,78	50,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	
O 95363 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista					h	1,0000	
P 04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)					h	1,0000	

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares						UNID	
88310 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000	1,50	1,50	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000	2,39	2,39	
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000	1,00	1,00	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000	0,74	0,74	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000	0,50	0,50	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000	0,04	0,04	
		MÃO-DE-OBRA (111,93%)						
04783 / SINAPI	Pintor (horista)			h	1,01699	8,57	18,47	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,72	MATERIAL	6,17	CUSTO TOTAL	24,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	9,75	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	5,97	30,61

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares		UNID
88310 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95372 / SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Topografo com encargos complementares		UNID					
90781 / SINAPI			h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50			
43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,50	0,50			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,04	0,04			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
07592 / SINAPI	Topografo (horista)	h	1,00957	8,57	18,34			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,65	MATERIAL	1,11	CUSTO TOTAL	19,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	9,69	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	4,71	24,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
O 95406 / SINAPI	Curso de capacitação para topógrafo (encargos complementares) - horista	h	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Topografo com encargos complementares	UNID
90781 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 07592 / SINAPI	Topografo (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	PROD. EQUIPE	UNID
05073 / ORSE		253,00	tkm

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39		286,25		27,77	0,00	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0000016	6,35	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0000012	13,50	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0000004	17,55	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0000016	64,80	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0000046	12,15	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0000004	189,50	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,0000004	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0000036	18,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0000009	4,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0000009	175,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000002	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0000006	18,58	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0000003	190,35	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0002036	14,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0001882	4,50	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,00197628	6,42	0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0000008	300,00	0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0002036	5,00	0,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0000009	12,54	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,01	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,03	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,2300 %)	0,01	0,04		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³	PROD. EQUIPE	UNID			
05073 / ORSE		253,00	tkm			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR
E	02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0020		
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000		



Documento assinado digitalmente

ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA

Data: 29/04/2024 22:27:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo
do Brito-SE CNPJ : 34.920.476/0001-62

Cod. Empreendimento: 00140

Ref : Fevereiro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	11.011,19	66,20	728.940,78	84,10
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	3.249,62	25,96	84.360,14	9,73
00249/ORSEE	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado	mês	10,00	950,00	9.500,00	1,10
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	80,00	96,41	7.712,80	0,89
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	19,00	400,00	7.600,00	0,88
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	160,00	45,04	7.206,40	0,83
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	11.011,19	0,46	5.065,15	0,58
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	105,87	37,91	4.013,53	0,46
00250/ORSEE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	10,00	400,00	4.000,00	0,46
02556/ORSE	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	un	22,00	73,92	1.626,24	0,19
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.412,57	1.412,57	0,16
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)	m	946,82	1,43	1.353,95	0,16
100575/SINAPI	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	10.921,85	0,12	1.310,62	0,15
13168/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	130,40	10,00	1.304,00	0,15
99064/SINAPI	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	1.846,11	0,32	590,76	0,07
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	1,00	359,16	359,16	0,04
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	312,00	312,00	0,04
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	6,00	19,11	114,66	0,01

Documento assinado digitalmente



ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
Data: 29/04/2024 22:30:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Empreendimento: 00140 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,52%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			24,23%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$



Documento assinado digitalmente
ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
Data: 29/04/2024 22:26:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,68	39.655,33	13,69	5.428,20	9,34	3.702,18	9,34	3.702,18	9,35	3.705,98	9,35	3.705,98
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	46,72	18.533,60	5,61	2.224,03	4,57	1.810,73	4,57	1.810,73	4,57	1.812,59	4,57	1.812,59
				12,00%		9,77%		9,77%		9,78%		9,78%	
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,45	1.762,01	2,22	881,01								
				50,00%									
01.03	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	48,83	19.359,72	5,86	2.323,16	4,77	1.891,45	4,77	1.891,45	4,77	1.893,39	4,77	1.893,39
				12,00%		9,77%		9,77%		9,78%		9,78%	
02	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO	96,32	1.037.147,22	6,63	68.712,65	13,42	139.176,44	14,55	150.871,23	13,23	137.226,00	13,19	136.842,92
02.01	RUA JOSAFÁ T. DE ALMEIDA - PARTE 1	6,56	68.712,65	6,56	68.712,65								
				100,00%									
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	-0,06	159,90	-0,06	159,90								
				100,00%									
02.01.002	PAVIMENTAÇÃO	6,51	67.452,54	6,51	67.452,54								
				100,00%									
02.01.003	DIVERSOS	0,04	414,52	0,04	414,52								
				100,00%									
02.01.004	SINALIZAÇÃO	0,07	685,69	0,07	685,69								
				100,00%									
02.02	RUA JOSAFÁ T. DE ALMEIDA - PARTE 2	3,39	35.074,42			3,39	35.074,42						
						100,00%							
02.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	80,33			0,01	80,33						
						100,00%							
02.02.002	PAVIMENTAÇÃO	3,34	34.636,43			3,34	34.636,43						
						100,00%							
02.02.003	DIVERSOS	0,02	210,12			0,02	210,12						
						100,00%							
02.02.004	SINALIZAÇÃO	0,02	147,54			0,02	147,54						
						100,00%							
02.03	RUA SALVADOR LEITE DE OLIVEIRA	5,02	52.070,11			5,02	52.070,11						
						100,00%							
02.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	124,45			0,01	124,45						
						100,00%							

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.002	PAVIMENTAÇÃO	4,91	50.955,12			4,91	50.955,12						
						100,00%							
02.03.003	DIVERSOS	0,03	301,31			0,03	301,31						
						100,00%							
02.03.004	SINALIZAÇÃO	0,07	689,23			0,07	689,23						
						100,00%							
02.04	RUA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	5,02	52.031,91			5,02	52.031,91						
						100,00%							
02.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	112,63			0,01	112,63						
						100,00%							
02.04.002	PAVIMENTAÇÃO	4,91	50.946,50			4,91	50.946,50						
						100,00%							
02.04.003	DIVERSOS	0,03	321,91			0,03	321,91						
						100,00%							
02.04.004	SINALIZAÇÃO	0,07	650,87			0,07	650,87						
						100,00%							
02.05	RUA JOSÉ HERMOGENES DE SANTANA	7,24	75.148,84					7,24	75.148,84				
								100,00%					
02.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	181,25					0,02	181,25				
								100,00%					
02.05.002	PAVIMENTAÇÃO	7,1	73.697,40					7,10	73.697,40				
								100,00%					
02.05.003	DIVERSOS	0,04	447,44					0,04	447,44				
								100,00%					
02.05.004	SINALIZAÇÃO	0,08	822,75					0,08	822,75				
								100,00%					
02.06	RUA PEDRO BISPO DOS SANTOS	4,1	42.459,63					4,10	42.459,63				
								100,00%					
02.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	104,45					0,01	104,45				
								100,00%					
02.06.002	PAVIMENTAÇÃO	3,94	40.847,58					3,94	40.847,58				
								100,00%					
02.06.003	DIVERSOS	0,02	235,69					0,02	235,69				
								100,00%					

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.06.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.271,91					0,13	1.271,91				
								100,00%					
02.07	RUA DIONISIO FRAN. DOS SDANTOS	4,59	47.518,22					3,21	33.262,76	1,38	14.255,46		
								70,00%		30,00%			
02.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	107,44					0,01	75,21		32,23		
								70,00%		30,00%			
02.07.002	PAVIMENTAÇÃO	4,48	46.465,54					3,14	32.525,88	1,34	13.939,66		
								70,00%		30,00%			
02.07.003	DIVERSOS	0,03	283,35					0,02	198,35	0,01	85,00		
								70,00%		30,00%			
02.07.004	SINALIZAÇÃO	0,07	661,89					0,04	463,32	0,03	198,57		
								70,00%		30,00%			
02.08	RUA EVILÁSIO DA SILVA	13,95	144.671,23							11,86	122.970,54	2,09	21.700,69
										85,00%		15,00%	
02.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	303,03							0,02	257,57	0,01	45,46
										85,00%		15,00%	
02.08.002	PAVIMENTAÇÃO	13,69	142.083,83							11,64	120.771,26	2,05	21.312,57
										85,00%		15,00%	
02.08.003	DIVERSOS	0,09	890,10							0,07	756,59	0,02	133,51
										85,00%		15,00%	
02.08.004	SINALIZAÇÃO	0,14	1.394,27							0,11	1.185,12	0,03	209,15
										85,00%		15,00%	
02.09	RUA ANTÔNIO SÁ	6,41	66.579,42									6,41	66.579,42
												100,00%	
02.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	164,04									0,01	164,04
												100,00%	
02.09.002	PAVIMENTAÇÃO	6,29	65.279,81									6,29	65.279,81
												100,00%	
02.09.003	DIVERSOS	0,04	447,85									0,04	447,85
												100,00%	
02.09.004	SINALIZAÇÃO	0,07	687,72									0,07	687,72
												100,00%	
02.10	RUA JOSEFA TAVARES DE JESUS	4,68	48.562,81									4,68	48.562,81
												100,00%	

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	120,64									0,01	120,64
												100,00%	
02.10.002	PAVIMENTAÇÃO	4,57	47.449,89									4,57	47.449,89
												100,00%	
02.10.003	DIVERSOS	0,03	325,90									0,03	325,90
												100,00%	
02.10.004	SINALIZAÇÃO	0,07	666,38									0,07	666,38
												100,00%	
02.11	RUA ANTERO ALVES DOS SANTOS	9,18	95.194,00										
02.11.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	226,58										
02.11.002	PAVIMENTAÇÃO	9,02	93.553,64										
02.11.003	DIVERSOS	0,05	567,13										
02.11.004	SINALIZAÇÃO	0,09	846,65										
02.12	RUA JOSÉ DELBIANO ALVES	3,95	40.873,26										
02.12.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	97,47										
02.12.002	PAVIMENTAÇÃO	3,85	39.871,85										
02.12.003	DIVERSOS	0,02	237,17										
02.12.004	SINALIZAÇÃO	0,07	666,77										
02.13	RUA JOSEFA SOARES DE LIMA	5,07	52.540,45										
02.13.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	124,69										
02.13.002	PAVIMENTAÇÃO	4,96	51.423,08										

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62


Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.13.003	DIVERSOS	0,03	305,18										
02.13.004	SINALIZAÇÃO	0,07	687,50										
02.14	RUA Mª DE LOUDES F. DOS SANTOS	4,67	48.308,44										
02.14.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	87,99										
02.14.002	PAVIMENTAÇÃO	4,5	46.693,66										
02.14.003	DIVERSOS	0,03	289,86										
02.14.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.236,93										
02.15	RUA JOSÉ ALVES DE ALMEIDA	9,86	102.122,31										
02.15.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	245,16										
02.15.002	PAVIMENTAÇÃO	9,69	100.494,82										
02.15.003	DIVERSOS	0,06	598,58										
02.15.004	SINALIZAÇÃO	0,08	783,75										
02.16	RUA JOÃO BATISTA NETO	6,31	65.279,52										
02.16.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	136,67										
02.16.002	PAVIMENTAÇÃO	6,13	63.495,35										
02.16.003	DIVERSOS	0,04	400,28										
02.16.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.247,22										

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
 Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
 CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>	100,00	1.076.802,55	6,89	74.140,85	13,27	142.878,62	14,35	154.573,41	13,09	140.931,98	13,05	140.548,90
	TOTAL ACUMULADO =====>	100,00	1.076.802,55	6,89	74.140,85	20,16	217.019,47	34,51	371.592,88	47,60	512.524,86	60,65	653.073,76

Documento assinado digitalmente
 **ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA**
 Data: 29/04/2024 22:28:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,68	39.655,33	9,35	3.705,98	9,35	3.705,98	9,35	3.705,98	9,35	3.705,98	11,53	4.586,89
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	46,72	18.533,60	4,57	1.812,59	4,57	1.812,59	4,57	1.812,59	4,57	1.812,59	4,55	1.812,57
				9,78%		9,78%		9,78%		9,78%		9,78%	
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,45	1.762,01									2,23	881,00
												50,00%	
01.03	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	48,83	19.359,72	4,77	1.893,39	4,77	1.893,39	4,77	1.893,39	4,77	1.893,39	4,81	1.893,32
				9,78%		9,78%		9,78%		9,78%		9,78%	
02	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO	96,32	1.037.147,22	13,12	136.067,26	14,65	151.910,06	8,70	90.228,84	2,52	26.111,82	-0,01	
02.01	RUA JOSAFÁ T. DE ALMEIDA - PARTE 1	6,56	68.712,65										
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	-0,06	159,90										
02.01.002	PAVIMENTAÇÃO	6,51	67.452,54										
02.01.003	DIVERSOS	0,04	414,52										
02.01.004	SINALIZAÇÃO	0,07	685,69										
02.02	RUA JOSAFÁ T. DE ALMEIDA - PARTE 2	3,39	35.074,42										
02.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	80,33										
02.02.002	PAVIMENTAÇÃO	3,34	34.636,43										
02.02.003	DIVERSOS	0,02	210,12										
02.02.004	SINALIZAÇÃO	0,02	147,54										
02.03	RUA SALVADOR LEITE DE OLIVEIRA	5,02	52.070,11										
02.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	124,45										

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.002	PAVIMENTAÇÃO	4,91	50.955,12										
02.03.003	DIVERSOS	0,03	301,31										
02.03.004	SINALIZAÇÃO	0,07	689,23										
02.04	RUA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	5,02	52.031,91										
02.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	112,63										
02.04.002	PAVIMENTAÇÃO	4,91	50.946,50										
02.04.003	DIVERSOS	0,03	321,91										
02.04.004	SINALIZAÇÃO	0,07	650,87										
02.05	RUA JOSÉ HERMOGENES DE SANTANA	7,24	75.148,84										
02.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	181,25										
02.05.002	PAVIMENTAÇÃO	7,1	73.697,40										
02.05.003	DIVERSOS	0,04	447,44										
02.05.004	SINALIZAÇÃO	0,08	822,75										
02.06	RUA PEDRO BISPO DOS SANTOS	4,1	42.459,63										
02.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	104,45										
02.06.002	PAVIMENTAÇÃO	3,94	40.847,58										
02.06.003	DIVERSOS	0,02	235,69										

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.06.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.271,91										
02.07	RUA DIONISIO FRAN. DOS SDANTOS	4,59	47.518,22										
02.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	107,44										
02.07.002	PAVIMENTAÇÃO	4,48	46.465,54										
02.07.003	DIVERSOS	0,03	283,35										
02.07.004	SINALIZAÇÃO	0,07	661,89										
02.08	RUA EVILÁSIO DA SILVA	13,95	144.671,23										
02.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	303,03										
02.08.002	PAVIMENTAÇÃO	13,69	142.083,83										
02.08.003	DIVERSOS	0,09	890,10										
02.08.004	SINALIZAÇÃO	0,14	1.394,27										
02.09	RUA ANTÔNIO SÁ	6,41	66.579,42										
02.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	164,04										
02.09.002	PAVIMENTAÇÃO	6,29	65.279,81										
02.09.003	DIVERSOS	0,04	447,85										
02.09.004	SINALIZAÇÃO	0,07	687,72										
02.10	RUA JOSEFA TAVARES DE JESUS	4,68	48.562,81										

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	120,64										
02.10.002	PAVIMENTAÇÃO	4,57	47.449,89										
02.10.003	DIVERSOS	0,03	325,90										
02.10.004	SINALIZAÇÃO	0,07	666,38										
02.11	RUA ANTERO ALVES DOS SANTOS	9,18	95.194,00	9,18	95.194,00								
				100,00%									
02.11.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	226,58	0,02	226,58								
				100,00%									
02.11.002	PAVIMENTAÇÃO	9,02	93.553,64	9,02	93.553,64								
				100,00%									
02.11.003	DIVERSOS	0,05	567,13	0,05	567,13								
				100,00%									
02.11.004	SINALIZAÇÃO	0,09	846,65	0,09	846,65								
				100,00%									
02.12	RUA JOSÉ DELBIANO ALVES	3,95	40.873,26	3,95	40.873,26								
				100,00%									
02.12.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	97,47	0,01	97,47								
				100,00%									
02.12.002	PAVIMENTAÇÃO	3,85	39.871,85	3,85	39.871,85								
				100,00%									
02.12.003	DIVERSOS	0,02	237,17	0,02	237,17								
				100,00%									
02.12.004	SINALIZAÇÃO	0,07	666,77	0,07	666,77								
				100,00%									
02.13	RUA JOSEFA SOARES DE LIMA	5,07	52.540,45			5,07	52.540,45						
						100,00%							
02.13.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	124,69			0,01	124,69						
						100,00%							
02.13.002	PAVIMENTAÇÃO	4,96	51.423,08			4,96	51.423,08						
						100,00%							

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62


Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.13.003	DIVERSOS	0,03	305,18			0,03	305,18						
						100,00%							
02.13.004	SINALIZAÇÃO	0,07	687,50			0,07	687,50						
						100,00%							
02.14	RUA Mª DE LOUDES F. DOS SANTOS	4,67	48.308,44			4,67	48.308,44						
						100,00%							
02.14.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	87,99			0,01	87,99						
						100,00%							
02.14.002	PAVIMENTAÇÃO	4,5	46.693,66			4,50	46.693,66						
						100,00%							
02.14.003	DIVERSOS	0,03	289,86			0,03	289,86						
						100,00%							
02.14.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.236,93			0,13	1.236,93						
						100,00%							
02.15	RUA JOSÉ ALVES DE ALMEIDA	9,86	102.122,31			4,92	51.061,17	4,94	51.061,14				
						50,00%		50,00%					
02.15.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	245,16			0,01	122,58	0,02	122,58				
						50,00%		50,00%					
02.15.002	PAVIMENTAÇÃO	9,69	100.494,82			4,84	50.247,42	4,85	50.247,40				
						50,00%		50,00%					
02.15.003	DIVERSOS	0,06	598,58			0,03	299,29	0,03	299,29				
						50,00%		50,00%					
02.15.004	SINALIZAÇÃO	0,08	783,75			0,04	391,88	0,04	391,87				
						50,00%		50,00%					
02.16	RUA JOÃO BATISTA NETO	6,31	65.279,52					3,78	39.167,70	2,53	26.111,82		
								60,00%		40,00%			
02.16.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	136,67					0,01	82,00		54,67		
								60,00%		40,00%			
02.16.002	PAVIMENTAÇÃO	6,13	63.495,35					3,67	38.097,20	2,46	25.398,15		
								60,00%		40,00%			
02.16.003	DIVERSOS	0,04	400,28					0,02	240,17	0,02	160,11		
								60,00%		40,00%			
02.16.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.247,22					0,07	748,33	0,06	498,89		
								60,00%		40,00%			

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
 Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
 CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>	100,00	1.076.802,55	12,98	139.773,24	14,45	155.616,04	8,72	93.934,82	2,77	29.817,80	0,43	4.586,89
	TOTAL ACUMULADO =====>	100,00	1.076.802,55	73,63	792.847,00	88,08	948.463,04	96,80	1.042.397,86	99,57	1.072.215,66	100,00	1.076.802,55

Documento assinado digitalmente
 **ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA**
 Data: 29/04/2024 22:28:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,68	39.655,33										
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	46,72	18.533,60										
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,45	1.762,01										
01.03	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	48,83	19.359,72										
02	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	96,32	1.037.147,22										
02.01	RUA JOSAFÁ T. DE ALMEIDA - PARTE 1	6,56	68.712,65										
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	-0,06	159,90										
02.01.002	PAVIMENTAÇÃO	6,51	67.452,54										
02.01.003	DIVERSOS	0,04	414,52										
02.01.004	SINALIZAÇÃO	0,07	685,69										
02.02	RUA JOSAFÁ T. DE ALMEIDA - PARTE 2	3,39	35.074,42										
02.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	80,33										
02.02.002	PAVIMENTAÇÃO	3,34	34.636,43										
02.02.003	DIVERSOS	0,02	210,12										
02.02.004	SINALIZAÇÃO	0,02	147,54										
02.03	RUA SALVADOR LEITE DE OLIVEIRA	5,02	52.070,11										
02.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	124,45										

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.002	PAVIMENTAÇÃO	4,91	50.955,12										
02.03.003	DIVERSOS	0,03	301,31										
02.03.004	SINALIZAÇÃO	0,07	689,23										
02.04	RUA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	5,02	52.031,91										
02.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	112,63										
02.04.002	PAVIMENTAÇÃO	4,91	50.946,50										
02.04.003	DIVERSOS	0,03	321,91										
02.04.004	SINALIZAÇÃO	0,07	650,87										
02.05	RUA JOSÉ HERMOGENES DE SANTANA	7,24	75.148,84										
02.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	181,25										
02.05.002	PAVIMENTAÇÃO	7,1	73.697,40										
02.05.003	DIVERSOS	0,04	447,44										
02.05.004	SINALIZAÇÃO	0,08	822,75										
02.06	RUA PEDRO BISPO DOS SANTOS	4,1	42.459,63										
02.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	104,45										
02.06.002	PAVIMENTAÇÃO	3,94	40.847,58										
02.06.003	DIVERSOS	0,02	235,69										

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
02.06.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.271,91										
02.07	RUA DIONISIO FRAN. DOS SDANTOS	4,59	47.518,22										
02.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	107,44										
02.07.002	PAVIMENTAÇÃO	4,48	46.465,54										
02.07.003	DIVERSOS	0,03	283,35										
02.07.004	SINALIZAÇÃO	0,07	661,89										
02.08	RUA EVILÁSIO DA SILVA	13,95	144.671,23										
02.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	303,03										
02.08.002	PAVIMENTAÇÃO	13,69	142.083,83										
02.08.003	DIVERSOS	0,09	890,10										
02.08.004	SINALIZAÇÃO	0,14	1.394,27										
02.09	RUA ANTÔNIO SÁ	6,41	66.579,42										
02.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	164,04										
02.09.002	PAVIMENTAÇÃO	6,29	65.279,81										
02.09.003	DIVERSOS	0,04	447,85										
02.09.004	SINALIZAÇÃO	0,07	687,72										
02.10	RUA JOSEFA TAVARES DE JESUS	4,68	48.562,81										

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 - Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
02.10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	120,64										
02.10.002	PAVIMENTAÇÃO	4,57	47.449,89										
02.10.003	DIVERSOS	0,03	325,90										
02.10.004	SINALIZAÇÃO	0,07	666,38										
02.11	RUA ANTERO ALVES DOS SANTOS	9,18	95.194,00										
02.11.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	226,58										
02.11.002	PAVIMENTAÇÃO	9,02	93.553,64										
02.11.003	DIVERSOS	0,05	567,13										
02.11.004	SINALIZAÇÃO	0,09	846,65										
02.12	RUA JOSÉ DELBIANO ALVES	3,95	40.873,26										
02.12.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	97,47										
02.12.002	PAVIMENTAÇÃO	3,85	39.871,85										
02.12.003	DIVERSOS	0,02	237,17										
02.12.004	SINALIZAÇÃO	0,07	666,77										
02.13	RUA JOSEFA SOARES DE LIMA	5,07	52.540,45										
02.13.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	124,69										
02.13.002	PAVIMENTAÇÃO	4,96	51.423,08										

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00140

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Rua Santiago Teixeira N° 95 - Centro Campo do Brito-SE
CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.13.003	DIVERSOS	0,03	305,18										
02.13.004	SINALIZAÇÃO	0,07	687,50										
02.14	RUA Mª DE LOUDES F. DOS SANTOS	4,67	48.308,44										
02.14.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	87,99										
02.14.002	PAVIMENTAÇÃO	4,5	46.693,66										
02.14.003	DIVERSOS	0,03	289,86										
02.14.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.236,93										
02.15	RUA JOSÉ ALVES DE ALMEIDA	9,86	102.122,31										
02.15.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	245,16										
02.15.002	PAVIMENTAÇÃO	9,69	100.494,82										
02.15.003	DIVERSOS	0,06	598,58										
02.15.004	SINALIZAÇÃO	0,08	783,75										
02.16	RUA JOÃO BATISTA NETO	6,31	65.279,52										
02.16.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	136,67										
02.16.002	PAVIMENTAÇÃO	6,13	63.495,35										
02.16.003	DIVERSOS	0,04	400,28										
02.16.004	SINALIZAÇÃO	0,13	1.247,22										

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
 Rua Santiago Teixeira N° 95 Centro Campo do Brito-SE
 CNPJ : 34.920.476/0001-62

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
	TOTAL SIMPLES =====>	100,00	1.076.802,55										
	TOTAL ACUMULADO =====>	100,00	1.076.802,55										



Documento assinado digitalmente
ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
 Data: 29/04/2024 22:29:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>