



PO - PLANO ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Sistema Sijio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICORV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
107/31/560	899389	Prefeitura Municipal de Campo do Brito	Construção Quadra Poliesportiva	21,15%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
ARACAJU	01-21 (N DES)	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Campo do Brito			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOV TABEIRA DA SERRA, CAMPO DO BRITO/SE.									
CONSTRUCÃO QUADRA POLIESPORTIVA									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.									248.779,88
1.1.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	332,99	BDI 1	403,42	11.816,09
1.1.0.2.	ORSE	11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	718,15	BDI 1	870,04	2.420,52
1.1.0.3.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	469,59	BDI 1	568,91	870,04
1.1.0.4.	ORSE-I	4299	Aluguel de container - Almoxxariado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	4,00	654,42	BDI 1	792,83	568,91
1.1.0.5.	ORSE	9937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnti até 1km	m2	854,00	1,77	BDI 1	2,14	3.171,32
1.1.0.6.	ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	4,00	467,60	BDI 1	566,50	1.821,56
1.1.0.7.	ORSE	4175	Locação de pranchas com piquetes de madeira	M2	854,00	0,67	BDI 1	0,81	2.266,00
1.2.			INFRAESTRUTURA						691,74
1.2.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,20	40,55	BDI 1	49,13	14.788,49
1.2.0.2.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,78	1.964,98	BDI 1	2.380,57	599,39
1.2.0.3.	ORSE	93	Avenária pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x20,45x0,25m - Condição mecânica e transporte	m3	27,25	373,55	BDI 1	452,56	1.856,84
1.3.			Passado						12.332,26
1.3.0.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	0,20	14,60	BDI 1	17,69	9.157,82
1.3.0.2.	SINAPI	89463	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M², SEM VAZOS, UTILIZANDO PALHETA AF_12/2014	M2	11,65	66,98	BDI 1	81,03	3,54
1.3.0.3.	ORSE	4889	Passado em concreto simples c/ cimento e=5cm	m2	228,00	29,72	BDI 1	36,01	17,69
1.4.			QUADRA						2.310,28
1.4.1.			PAVIMENTAÇÃO						213.017,48
1.4.1.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	543,04	14,60	BDI 1	17,69	60.115,01
1.4.1.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	M2	543,04	57,00	BDI 1	69,06	9.606,38
1.4.1.3.	ORSE	3642	Lona plástica preta	m2	543,04	4,24	BDI 1	5,14	37.502,34
1.4.1.4.	ORSE	10011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m2	543,04	14,52	BDI 1	17,59	2.791,23
1.4.1.5.	SINAPI-I	3673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	397,00	1,38	BDI 1	1,67	9.552,07
1.4.2.			ELEVACÃO						662,99
									121.251,97

RECURSO



PLANILHA ORÇAMENTAL
Documento Base para Licitação

Orçamento de Serviço
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 10713/7560	Nº SICOMV 899399	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campo do Brito	APellido DO EMPREENDEDOR Construção Quadra Esportiva
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01/21 (N.DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	MUNICIPIO / UF Campo do Brito
			BDI 1 21,15%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA POV TABEIRA BA SERRA, CAMPO DO BRITO/SE.									
1.4.2.1.	ORSE	161	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa C-1, junta de 2,0cm	m2	58,08	49,08	BDI 1	59,46	3.453,44
1.4.2.2.	ORSE	4118	Arameado com tela de arame galvanizado fio 12 bwiq, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	426,42	228,02	BDI 1	276,25	117.798,53
1.4.3.			PINTURA						13.590,85
1.4.3.1.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	275,79	10,19	BDI 1	12,35	3.406,01
1.4.3.2.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rdo - R1	m2	970,16	7,10	BDI 1	8,60	8.343,98
1.4.3.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMASOS) AF 01/2020	M2	76,92	19,76	BDI 1	23,94	1.841,46
1.4.4.			ESQUADRIAS						1.448,24
1.4.4.1.	ORSE	12038	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2,1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwiq), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	m2	2,52	474,37	BDI 1	574,70	1.448,24
1.4.5.			EQUIPAMENTOS						5.670,56
1.4.5.1.	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/ulsal)	par	1,00	3.506,46	BDI 1	4.248,08	4.248,08
1.4.5.2.	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	942,65	BDI 1	1.142,02	1.142,02
1.4.5.3.	ORSE	2429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	231,58	BDI 1	280,56	280,56
1.4.6.			LUMINACAO						10.940,75
1.4.6.1.	ORSE	11125	Entrada de energia elétrica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	1.667,90	BDI 1	2.020,66	2.020,66
1.4.6.2.	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	10,00	101,01	BDI 1	122,37	1.223,70
1.4.6.3.	ORSE	3290	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, instalada com cabo de cobre tipo condosalha	un	1,00	77,03	BDI 1	93,32	93,32
1.4.6.4.	ORSE	353	Eletroduto de pvc riado roscaável diâm = 25mm (3/4")	m	100,90	9,05	BDI 1	10,96	1.105,86
1.4.6.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², AMT - CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	335,31	3,37	BDI 1	4,08	1.369,06
1.4.6.6.	ÁGIL	0002	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Bivolt, marca G-lght ou similar	UND	18,00	205,23	BDI 1	248,64	4.475,52
1.4.6.7.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	UN	2,00	55,07	BDI 1	66,72	133,44
1.4.6.8.	ORSE	12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00	95,19	BDI 1	115,32	115,32
1.4.6.9.	ORSE	2497	Escavacão manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,66	40,55	BDI 1	49,13	179,82
1.4.6.10.	ORSE	66	Reservatório manual de vaia com esmalamento e computadorizado utilizando computador placa vialdiolite sem controle do grau de computadorio	m3	1,34	10,70	BDI 1	12,96	17,37

RECURSO



Nº OPERAÇÃO 107137002	Nº SICOMV 899359	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campo do Brito	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Construçã Quadra Poliesportiva
LOCALIDADE SINAPI AACAUCU	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF Campo do Brito
			BDI 1 21,15%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.6.11.	ORSE	9174	Mureta de avena de 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	UN	1,00	171,42	BDI 1	207,68	248.779,88
									207,68

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo do Brito

Responsável Técnico

Local

Nome: Vinícius Vieira Soares

terça-feira, 11 de maio de 2021

CREA/CAU: 27031988-8

Data

ART/RRT: 0