

FECHAMENTO COM MURO DE ESPAÇO PÚBLICO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRI

Cod. Empreendimento: 00011

- CNPJ: . . / -

Ref : Outubro/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	75,72	415,38	31.452,57	32,75
02374/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	193,90	143,84	27.890,58	29,04
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	1.735,19	4,12	7.148,98	7,44
87489/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m2	182,00	36,41	6.626,62	6,90
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,00	1.593,43	3.186,86	3,32
04318/ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", medindo 4,00x3,00 m, padrão escolas	Un	1,00	3.096,07	3.096,07	3,22
11995/ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	un	4,00	729,68	2.918,72	3,04
02620/ORSE	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	102,108	25,79	2.633,37	2,74
02548/ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.527,00	1,34	2.046,18	2,13
11071/ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm	m2	476,19	3,93	1.871,43	1,95
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	5,11	351,34	1.795,35	1,87
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	182,00	4,73	860,86	0,90
00331/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 9/200 - fornecimento e assentamento	un	1,00	696,22	696,22	0,72
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	47,91	13,81	661,64	0,69
91932/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	80,00	8,20	656,00	0,68
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	581,66	581,66	0,61
04441/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	7,00	64,51	451,57	0,47
08814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	5,00	88,00	440,00	0,46
98511/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af 05/2018	un	3,00	107,74	323,22	0,34
12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1,00	300,84	300,84	0,31
02498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	3,00	58,69	176,07	0,18
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	6,60	22,12	145,99	0,15
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	2,00	31,11	62,22	0,06
00069/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	1,00	15,99	15,99	0,02